

广州市建设工程造价管理站文件

穗建造价〔2019〕39号

广州市建设工程造价管理站关于印发 《广州市绿色施工围蔽补充定额子目》 (试行)的通知

各有关单位：

为配套《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0 试行版）》的推广实施及配合我市房屋和市政等工程施工围蔽提升要求，满足绿色施工围蔽的计价需求，我站组织编制了《广州市绿色施工围蔽补充定额子目》（试行），现印发给你们，该定额子目与2018年广东省建设工程各专业综合定额配套使用。各单位在执行中遇到问题，请及时向我站反映。

附件：《广州市绿色施工围蔽补充定额子目》（试行）

广州市建设工程造价管理站

2019年4月10日



广州市建设工程造价管理站办公室

2019年4月10日印发

《广州市绿色施工围蔽补充定额子目》

(试行)

说 明

一、《广州市绿色施工围蔽补充定额子目（试行）》（以下简称“围蔽补充定额子目”）是按照《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》及《广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）〉的补充通知》（穗建质〔2018〕2281号）的设计标准编制，包括装配式施工围蔽、砌筑式施工围蔽、移动式施工围蔽等内容。

二、围蔽补充定额子目其定额编号D-1-X中D为市政工程专业编号，与18年省市政工程专业定额一致，-1为施工围蔽项目（通用项目）编号，-X为定额子目顺序号，按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》中围蔽结构顺序排列。

三、围蔽补充定额子目与2018年广东省建设工程各专业综合定额配套使用。围蔽补充定额子目中预制成品钢材构件和混凝土成品构件的单价按照2018年11月份市场价格确定；人工费、施工机具费和其他材料单价按照2017年广东省建筑市场综合水平取定，与2018年广东省建设工程计价依据水平一致。使用时，人工费、材料单价及施工机具费应按各时期的人、材、机价格信息调整。

四、执行《广东省建设工程计价依据（2010）》《2001年广州地铁工程主要项目综合成本指导价》的项目如使用绿色施工围蔽的（按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》的要求设置的施工围蔽），可参照执行围蔽补充定额子目。

1、参照执行围蔽补充定额子目时，需扣除《广东省建设工程计价依据（2010）》《2001年广州地铁工程主要项目综合成本指导价》原已包含的施工围蔽费用。

2、参照执行围蔽补充定额子目时，人工费消耗量按围蔽补充定额子目中人工费除以110计算；材料及机械消耗量按围蔽补充定额子目消耗量计算；人工费、材料单价、施工机具费中的机上人工单价及燃料动力单价应按各时期的人、材、机价格信息调整；管理费、利润等费用按《广东省建设工程计价依据（2010）》《2001年广州地铁工程主要项目综合成本指导价》规定执行。

五、装配式施工围蔽已包含浇捣混凝土垫层、基座安装、钢构件安装，拆除等内容。

六、砌筑式施工围蔽已包含浇捣混凝土垫层、浇筑混凝土及模板制安、钢筋制安、砌筑块料、刷漆，拆除等内容。

七、移动式施工围蔽已包含材料运输，安装、拆除等内容。

八、施工围蔽喷淋系统制作安装费用和水费已包含在绿色施工安全防护措施费用中，不另行计算。防雷费用，实际发生时另行计算。

九、移动式水马围蔽（含C1 高水马围蔽、C2 常规水马围蔽一、C3 常规水马围蔽二）按《广东省市政工程综合定额（2018）》第一册《通用项目》相应定额子目计算，铁马（或塑料）类围蔽按围蔽补充定额子目相应定额子目计算。

十、特型围蔽（含T1 立体绿化围蔽、T2 包裹式建筑围蔽、

T3 地铁盾构井等包裹式围蔽)未包含在围蔽补充定额子目内,实际发生时另行计算。

十一、材料费已综合考虑材料运输、加工、除锈、油漆以及成品堆放、装车、卸车等费用。

十二、围蔽补充定额子目所述的工期是指经业主批准的施工组织中载明的围蔽时间。再生混凝土砌块定额子目适用于中长期工程项目,子目中材料消耗量不随工期长短作调整;装配式施工围蔽和装配式预制再生混凝土围蔽定额子目中预制成品钢材构件和混凝土成品构件可依据工期按下表系数进行调整:

工期	1 月以上至 半年以内 (含半年)	半年至 1 年 (含 1 年)	1 年以上
调整系数	0.33	0.66	1.00

十三、装配式施工围蔽、砌筑式施工围蔽的维护费用(日常翻修、破损维修等)按相应定额子目(含未计价材料)乘以下表系数计算:

工期	1 月以上至 半年以内 (含半年)	半年至 1 年 (含 1 年)	1 年以上
调整系数	0.05	0.10	0.15

十四、装配式施工围蔽、砌筑式施工围蔽定额子目均按照图集高度编制,实际高度和规格不同时,进行预制成品钢材构件和混凝土成品构件材料用量换算,高度每增加0.5m内,人工费、机

具费乘以系数1.10。

十五、路面修复、基础土方执行2018年广东省建设工程各专业综合定额相应定额子目。

十六、装配式施工围蔽定额子目中的基础均按再生混凝土制品考虑，若其中结构二系列围蔽（含A1-2、A2-2、A3-2、A4-2、A5-2）的基础采用现浇混凝土基础，则相应围蔽补充定额子目人工费乘以系数0.88，并扣除再生混凝土基座材料费，现浇混凝土基础另行套用《广东省房屋建筑与装饰综合定额（2018）》相应定额子目。

十七、灯具电线、电线管、围蔽照明的电费、铁件、垫木及相关辅材等已包含在其他材料费中，不另行计算。

十八、围蔽补充定额子目中的附项钢材量仅供参考。

工程量计算规则

- 一、装配式围蔽按围蔽长度以“m”计算。
- 二、砌筑式施工围蔽按围蔽长度以“m”计算。
- 三、移动式施工围蔽以“100m·天”计算。

D1.1 装配式施工围蔽

D1.1.1 方钢结构围蔽一

工作内容：浇捣混凝土垫层，再生混凝土基座安装，围蔽安装，焊接、固定、补漆、拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-1	D-1-2
子目名称					方钢结构围蔽一(A1)	
					结构一(A1-1)	结构二(A1-2)
基价(元)					1361.06	1299.68
其中	人工费(元)				155.71	126.81
	材料费(元)				1157.35	1124.40
	机具费(元)				25.19	28.84
	管理费(元)				22.81	19.63
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量	
人工	00010010	人工费	元	-	155.71	126.81
材料	80210674	预拌混凝土 C15	m ³	-	(0.091)	(0.035)
	SZB01014	方钢围蔽(2.1米) A1-1	m	820.00	1.020	-
	SZB01015	方钢围蔽(2.6米) A1-2	m	974.00	-	1.020
	SZB01016	再生混凝土基座	m ³	870.00	0.303	0.086
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.040	0.030
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.002	0.001
	14350250	隔离剂	kg	7.05	0.020	0.015
	34110010	水	m ³	4.58	0.016	0.035
	99450760	其他材料费	元	1.00	26.70	26.05
	SZB01002	LED 户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175	0.175
	SZB01003	反光道钉	套	11.00	0.667	0.667
	SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	0.120
机具	990304020	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	1243.46	0.017	0.020
	990401015	载货汽车 装载质量 4(t)	台班	506.60	0.002	0.001
	990706010	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	28.17	0.001	0.001
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.015	0.017
	990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流 450(A)	台班	120.86	0.015	0.017
	991003030	电动空气压缩机 排气量 1(m ³ /min)	台班	56.30	0.004	0.005
	SZB01018	钢材量	t	-	0.117	0.139

D1.1.2 方钢结构围蔽二

工作内容：浇捣混凝土垫层，再生混凝土基座安装，围蔽安装，焊接、固定、补漆，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-3	D-1-4
子目名称					方钢结构围蔽二(A2)	
					结构一(A2-1)	结构二(A2-2)
基价(元)					1263.39	1181.41
其中	人工费(元)				146.16	115.12
	材料费(元)				1072.04	1022.30
	机具费(元)				23.76	26.17
	管理费(元)				21.43	17.82
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量	
人工	00010010	人工费	元	-	146.16	115.12
材料	80210674	预拌混凝土 C15	m ³	-	(0.091)	(0.035)
	SZB01019	方钢围蔽(2.1米) A2-1	m	738.00	1.020	-
	SZB01020	方钢围蔽(2.6米) A2-2	m	876.00	-	1.020
	SZB01016	再生混凝土基座	m ³	870.00	0.303	0.086
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.040	0.030
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.002	0.001
	14350250	隔离剂	kg	7.05	0.020	0.015
	34110010	水	m ³	4.58	0.016	0.006
	99450760	其他材料费	元	1.00	25.03	24.05
	SZB01002	LED户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175	0.175
	SZB01003	反光道钉	套	11.00	0.667	0.667
	SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	0.120
机具	990304020	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	1243.46	0.016	0.018
	990401015	载货汽车 装载质量 4(t)	台班	506.60	0.002	0.001
	990706010	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	28.17	0.001	0.001
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.014	0.016
	990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流 450(A)	台班	120.86	0.014	0.016
	991003030	电动空气压缩机排气量 1(m ³ /min)	台班	56.30	0.004	0.005
	SZB01018	钢材量	t	-	0.105	0.125

D1.1.3 H型钢结构围蔽一（传统）

工作内容：浇捣混凝土垫层，再生混凝土基座安装，围蔽安装，焊接、固定、补漆，在钢檩条上铺瓦、安装瓦脊，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-5	D-1-6
子目名称					H型钢结构围蔽一(A3)	
					结构一(A3-1)	结构二(A3-2)
基价(元)					1474.43	1399.89
其中	人工费(元)				159.74	129.83
	材料费(元)				1261.01	1216.12
	机具费(元)				29.78	33.36
	管理费(元)				23.90	20.58
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量	
人工	00010010	人工费	元	-	159.74	129.83
材料	80210674	预拌混凝土 C15	m ³	-	(0.091)	(0.035)
	SZB01021	H型钢围蔽(2.1米) A3-1	m	910.00	1.020	-
	SZB01022	H型钢围蔽(2.6米) A3-2	m	1050.00	-	1.020
	SZB01016	再生混凝土基座	m ³	870.00	0.303	0.089
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.040	0.030
	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	5.75	0.080	0.080
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.002	0.001
	14350250	隔离剂	kg	7.05	0.020	0.015
	34110010	水	m ³	4.58	0.002	0.006
	99450760	其他材料费	元	1.00	28.73	27.84
	SZB01002	LED户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175	0.175
	SZB01003	反光道钉	套	11.00	0.667	0.667
	SZB01016	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	0.120
	SZB01004	合成树脂瓦片 2.5mm厚	m ²	32.00	0.268	0.268
SZB01023	合成塑料瓦脊 2.5mm厚	m	36.00	0.024	0.024	
机具	990304020	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	1243.46	0.020	0.023
	990401015	载货汽车 装载质量 4(t)	台班	506.60	0.002	0.001
	990706010	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	28.17	0.001	0.001
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.019	0.021
	990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流 450(A)	台班	120.86	0.019	0.021
	991003030	电动空气压缩机排气量 1(m ³ /min)	台班	56.30	0.006	0.006
	SZB01017	钢材量	t	-	0.130	0.150

D1.1.4 H型钢结构围蔽二（现代）

工作内容：浇捣混凝土垫层，再生混凝土基座安装，围蔽安装，焊接、固定、补漆，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-7	D-1-8
子目名称					H型钢结构围蔽一(A4)	
					结构一(A4-1)	结构二(A4-2)
基价(元)					1514.75	1449.15
其中	人工费(元)				166.06	136.72
	材料费(元)				1292.60	1255.96
	机具费(元)				31.21	34.84
	管理费(元)				24.88	21.63
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量	
人工	00010010	人工费	元	-	166.06	136.72
材料	80210674	预拌混凝土 C15	m ³	-	(0.091)	(0.035)
	SZB01024	H型钢结构围蔽(2.1米) A4-1	m	950.00	1.020	-
	SZB01025	H型钢结构围蔽(2.6米) A4-2	m	1098.00	-	1.020
	SZB01016	再生混凝土基座	m ³	870.00	0.303	0.089
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.040	0.030
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.002	0.001
	14350250	隔离剂	kg	7.05	0.020	0.015
	34110010	水	m ³	4.58	0.016	0.006
	99450760	其他材料费	元	1.00	29.35	28.63
	SZB01002	LED户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175	0.175
	SZB01003	反光道钉	套	11.00	0.667	0.667
	SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	0.120
	990304020	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	1243.46	0.021	0.024
	990401015	载货汽车 装载质量 4(t)	台班	506.60	0.002	0.001
	990706010	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	28.17	0.001	0.001
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.020	0.022
	990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流 450(A)	台班	120.86	0.020	0.022
	991003030	电动空气压缩机 排气量 1(m ³ /min)	台班	56.30	0.006	0.007
	SZB01018	钢材量	t	-	0.136	0.157

D1.1.5 穿孔金属板围蔽

工作内容：浇捣混凝土垫层，再生混凝土基座安装，围蔽安装，焊接、固定、补漆，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-9	D-1-10
子目名称					穿孔金属围蔽(A5)	
					结构一(A5-1)	结构二(A5-2)
基价(元)					1175.51	1031.51
其中	人工费(元)				143.61	108.10
	材料费(元)				992.10	887.05
	机具费(元)				19.26	20.18
	管理费(元)				20.54	16.18
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量	
人工	00010010	人工费	元	-	143.61	108.10
材料	80210674	预拌混凝土 C15	m ³	-	(0.091)	(0.035)
	SZB01026	穿孔金属板围蔽(2.1米) A5-1	m	660.00	1.020	-
	SZB01027	穿孔金属板围蔽(2.6米) A5-2	m	746.00	-	1.020
	SZB01016	再生混凝土基座	m ³	870.00	0.303	0.086
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.059	0.030
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.003	0.001
	14350250	隔离剂	kg	7.05	0.030	0.015
	34110010	水	m ³	4.58	0.016	0.006
	99450760	其他材料费	元	1.00	23.45	21.40
	SZB01002	LED户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175	0.175
	SZB01003	反光道钉	套	11.00	0.667	0.667
	SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	0.120
机具	990304020	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	1243.46	0.013	0.014
	990401015	载货汽车 装载质量 4(t)	台班	506.60	0.002	0.001
	990706010	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	28.17	0.002	0.002
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.010	0.011
	990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流 450(A)	台班	120.86	0.010	0.011
	991003030	电动空气压缩机 排气量 1(m ³ /min)	台班	56.30	0.003	0.003
	SZB01018	钢材量	t	-	0.091	0.104

D1.1.6 临时活动式围蔽

工作内容：浇捣混凝土垫层，再生混凝土基座安装，围蔽安装，焊接、固定、补漆，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-11
子目名称					临时活动围蔽(A6)
基价(元)					727.96
其中	人工费(元)				76.01
	材料费(元)				626.21
	机具费(元)				14.35
	管理费(元)				11.39
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	76.01
材料	SZB01028	临时活动式围蔽	m	556.00	1.020
	SZB01016	再生混凝土基座	m ³	870.00	0.014
	99450760	其他材料费	元	1.00	19.96
	SZB01002	LED 户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175
	SZB01003	反光道钉	套	11.00	0.333
	SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120
	SZB01006	成品警示灯 直径 170mm	套	14.00	0.167
机具	990304020	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	1243.46	0.010
	990401015	载货汽车 装载质量 4(t)	台班	506.60	0.001
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.007
	990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流 450(A)	台班	120.86	0.007
	991003030	电动空气压缩机 排气量 1(m ³ /min)	台班	56.30	0.002
	SZB01018	钢材量	t	-	0.079

D1.2 砌筑式施工围蔽

D1.2.1 装配式预制再生混凝土围蔽

工作内容：混凝土（制作）运输、浇捣、养护，钢筋制安，钢构件制作安装、焊接、固定、补漆，安装龙骨及面层，涂刷，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-12
子目名称					装配式预制再生混凝土围蔽(B1)
基价(元)					1229.66
其中	人工费(元)				201.23
	材料费(元)				975.15
	机具费(元)				24.78
	管理费(元)				28.50
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	201.23
材料	80210680	预拌混凝土 C25	m ³	-	(0.702)
	01010035	热轧圆盘条 ϕ 12~25	t	3616.56	0.057
	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	5.38	0.259
	01290490	墙板固定金属配件 (镀锌钢板)	kg	4.50	0.836
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.294
	03135001	低碳钢焊条 综合	kg	6.01	0.965
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.014
	13010130	酚醛调和漆	kg	7.17	0.999
	13010210	环氧富锌底漆	kg	22.22	0.030
	34110010	水	m ³	4.58	0.047
	99450760	其他材料费	元	1.00	43.21
	SZB01031	预制空心轻质墙板 ϕ 85	m ²	127.00	2.465
	SZB01002	LED 户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175
	SZB01007	水泥纤维板装饰条	m	15.00	9.100
	SZB01029	扁通装饰压顶 3mm	m	75.00	0.986
	SZB01030	钢立柱 (成品)	t	6300.00	0.023
SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	
机具	990304020	汽车式起重机 提升质量 20(t)	台班	1243.46	0.005
	990401015	载货汽车 装载质量 4(t)	台班	506.60	0.006
	990605060	混凝土振捣器 (插入式)	台班	10.49	0.810
	990702010	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	48.31	0.008
	990703010	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	30.06	0.023
	990706010	木工圆锯机 直径 500 (mm)	台班	28.17	0.003
	990772020	砂轮切割机 砂轮直径 350 (mm)	台班	29.55	0.038
	990901010	交流弧焊机 容量 21 (kV·A)	台班	64.83	0.056
	990913015	二氧化碳气体保护焊机 电流 450 (A)	台班	120.86	0.005
	991003030	电动空气压缩机 排气量 1 (m ³ /min)	台班	56.30	0.009

D1.2.2 再生砌块围蔽（现代）

工作内容：混凝土（制作）运输、浇捣、养护，钢筋制安，砂浆（制作）运输、砌筑块料，涂刷，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-13
子目名称					再生砌块围蔽（现代）(B2)
基价(元)					1262.43
其中	人工费(元)				385.44
	材料费(元)				813.60
	机具费(元)				13.13
	管理费(元)				50.26
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	385.44
材料	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	-	(0.027)
	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	-	(0.012)
	80210680	预拌混凝土 C25	m ³	-	(0.757)
	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	3616.56	0.058
	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	5.38	0.262
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.540
	03135001	低碳钢焊条 综合	kg	6.01	0.408
	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	319.11	0.002
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.026
	13010130	酚醛调和漆	kg	7.17	1.132
	34110010	水	m ³	4.58	0.214
	99450760	其他材料费	元	1.00	32.69
	SZB01002	LED 户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175
	SZB01007	水泥纤维板装饰条	m	15.00	1.275
	SZB01009	再生混凝土砌体	m ³	280.00	0.561
	SZB01010	水泥纤维装饰板 10mm 厚	m ²	75.00	2.849
	SZB01012	成品水泥花窗	m ²	140.00	0.816
SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6(t)	台班	552.75	0.012
	990605060	混凝土振捣器（插入式）	台班	10.49	0.095
	990702010	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	48.31	0.008
	990703010	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	30.06	0.023
	990706010	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	28.17	0.035
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.053

D1.2.3 再生砌块围蔽（传统）

工作内容：混凝土（制作）运输、浇捣、养护，钢筋制安，砂浆（制作）运输、砌筑块料，涂刷，拆除。

计量单位：m

定额编号					D-1-14
子目名称					再生砌块围蔽（传统）(B3)
基价(元)					883.04
其中	人工费(元)				308.90
	材料费(元)				524.06
	机具费(元)				9.88
	管理费(元)				40.20
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	308.90
材料	80210680	预拌混凝土 C25	m ³	-	(0.636)
	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	3616.56	0.049
	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	5.38	0.219
	03019021	圆钉 50~75	kg	3.54	0.389
	03135001	低碳钢焊条 综合	kg	6.01	0.341
	05030080	松杂板枋材	m ³	1180.62	0.020
	13010130	酚醛调和漆	kg	7.17	0.628
	34110010	水	m ³	4.58	0.205
	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	319.11	0.003
	14410615	壁纸专用粘贴剂	kg	18.30	0.875
	35090230	钢支撑	kg	3.88	0.249
	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	-	(0.007)
	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	-	(0.033)
	99450760	其他材料费	元	1.00	27.07
	SZB01002	LED 户外成品灯具 150×150×150mm	套	95.00	0.175
	SZB01009	再生混凝土砌体	m ³	280.00	0.690
	SZB01011	环保复古砖纹墙纸	m ²	5.90	3.460
SZB01012	成品水泥花窗	m ²	140.00	0.242	
SZB01017	不锈钢标志牌	套	35.00	0.120	
机具	990401025	载货汽车 装载质量 6(t)	台班	552.75	0.009
	990605060	混凝土振捣器（插入式）	台班	10.49	0.071
	990702010	钢筋切断机 直径 40(mm)	台班	48.31	0.006
	990703010	钢筋弯曲机 直径 40(mm)	台班	30.06	0.018
	990706010	木工圆锯机 直径 500(mm)	台班	28.17	0.017
	990901010	交流弧焊机 容量 21(kV·A)	台班	64.83	0.044

D1.3 移动式施工围蔽

D1.3.1 移动类围蔽

工作内容：材料运输，安装，拆除。

计量单位：100m·天

定额编号					D-1-15
子目名称					移动类围蔽 (C4)
基价(元)					108.41
其中	人工费(元)				25.25
	材料费(元)				26.20
	机具费(元)				47.75
	管理费(元)				9.21
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	25.25
材料	SZB01032	移动类围蔽	m	45.00	0.560
	99450760	其他材料费	元	1.00	1.00
机具	990401020	载货汽车 装载质量 5(t)	台班	530.56	0.090

注： 1. 移动式围蔽已综合考虑了施工使用工期内场内移动和运输。

2. 移动式围蔽如采用不同材质，可换算主材价格，其他不变。