

## 2、投标分项报价表(如有)

投标人名称: 广东航达工程有限公司

项目编号: HLSJCG-20190302

(参照工程量清单格式报价)



## 工程量清单项目汇总表

工程名称：西江航道疏浚（太平沙右槽入口浅段）项目


第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
一	单位工程	3333156.93	
1	疏浚工程	3333156.93	
二	计日工项目		
	合 计	3333156.93	

投标单位：

(盖章)

法定代表人或授权代理人：



(签字)

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：西江航道疏浚（太平沙右槽入口浅段）项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		疏浚工程				3333156.93
1	100200002001	航道挖泥	m3	119169	27.97	3333156.93
小计						3333156.93
合计						3333156.93




## 分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：西江航道疏浚（太平沙右槽入口浅段）项目

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中						
							人工费 (元)	材料费 (元)	船机 使用费 (元)	间接费 (元)	利润 (元)	税金 (元)	其他费用 (元)
1	100200002001	航道挖泥	m3	119169	27.97	3333156.93	0.26	0.42	21.15	3.40	1.70	1.03	
		合计				3333156.93							



## 综合单价分析表

清单项目编码:100200002001

第1页 共1页

清单项目名称:航道挖泥

单位:m3

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)			合价(元)	
					除税	抵扣率(%)	含税	除税	含税
1	直接费							21.39	23.17
1.1	人工费		工日	0.0022	103.11		119.61	0.23	0.26
1.2	材料费							0.36	0.42
1.2.1	轻柴油		kg	0.0518	6.96	16.5800	8.11	0.36	0.42
1.3	船舶机械使用费							19.51	21.15
1.3.1	抓斗挖泥船	斗容4m3, 二级 工况	艘班	0.0015	3095.16	8.0584	3344.58	4.58	4.95
1.3.2	自航开体泥驳	舱容500m3, 七 级工况	艘班	0.0083	1728.68	8.5285	1876.11	14.29	15.50
1.3.3	锚艇	175kW	艘班	0.0007	869.16	8.0181	938.85	0.64	0.69
1.4	其他直接费		元					1.29	1.34
2	间接费		元					2.00	2.06
3	利润		元						1.70
4	税前小计		元					25.10	26.94
5	销项税额		元						2.76
6	进项税额		元						1.84
7	税金		元						1.03
7.1	增值税应纳税额		元						
7.2	调整增值税额		元						0.92
7.3	附加税费		元						0.11
8	综合单价		元						27.97